



Rete “Serravalle-Lidi” Conclusi i lavori

Codigoro Cadf ha rinnovato la condotta



550mila euro

L'investimento effettuato per ammodernare la rete che porta l'acqua potabile ai Lidi

Codigoro Lo scorso dicembre si sono concluse le operazioni di posa della variante di tracciato della rete idrica denominata “Serravalle-Lidi”, nel tratto in località Passo Pomposa.

L'opera prevista nel piano investimenti di Cadf per l'ammodernamento ed efficientamento della rete idrica 2024-2027, consiste nella sostituzione di un tratto di rete che distribuisce l'acqua potabile, attualmente staffata al ponte Anas della Statale 309 Romea sul Po di Volano.

La nuova condotta è stata posata mediante tecnologia di scavo a basso impatto ambientale posta in sub-alveo del Po di Volano per una lunghezza di circa 200 metri. La nuova condotta idrica è contenuta all'interno di un tubo camicia in Pead di 630 millimetri di diametro. Nel corso di quest'anno sono previsti i lavori di ricollegamento della nuova tubazione con quella esistente.

Durante i lavori è stato posato anche un cavidotto pre-

disposto per la fibra ottica.

L'investimento complessivo del lavoro è di circa 550 mila euro.

L'intervento ha permesso di sostituire un tratto di condotta idrica obsoleta e disincollarsi dall'aggancio al pon-

Tecnologia Per la posa dei tubi è stato usato un sistema di scavo a basso impatto ambientale e sicuro

te. Questo consentirà di garantire il servizio anche nel caso di futuri lavori di manutenzione straordinaria sul ponte, senza interruzioni. La condotta infatti è strategica per la distribuzione dell'acqua potabile in tutti i Lidi comacchiesi e delle località lungo la costa. Inoltre la tecnologia utilizzata ha consentito una posa della nuova tubazione in modo più rapido, sicuro, veloce e conveniente. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

